
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL..Ogrodowa 37 m 2 , 6
INWESTOR : ZEZK KOWARY
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZEŚLAK
DATA OPRACOWANIA : 10.05.2010R

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.05.2010R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mieszkanie NR 1A			
1	KNR-W 4-01 d.1 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 4.62*2.0*2+3.83*2.0*2+5.66*1.0+4.63*1.0	m ² m ²	44.090	
				RAZEM	44.090
2	KNR-W 4-01 d.1 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania 44.09	m ² m ²	44.090	
				RAZEM	44.090
3	KNR-W 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m2 44.09	m ² m ²	44.090	
				RAZEM	44.090
4	KNR-W 4-01 d.1 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 17.73+26.20	m ² m ²	43.930	
				RAZEM	43.930
5	KNR-W 4-01 d.1 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki 43.93	m ² m ²	43.930	
				RAZEM	43.930
6	KNR-W 2-02 d.1 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8,0 cm 43.39	m ² m ²	43.390	
				RAZEM	43.390
7	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 43.39	m ² m ²	43.390	
				RAZEM	43.390
8	KNR-W 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 43.39*0.05*2	m ³ m ³	4.339	
				RAZEM	4.339
9	KNR-W 2-02 d.1 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 4.63*2.80*2+3.83*2.80*2+4.63*3.83+4.62*2.80*2+5.66*2.8*2+4.62*5.66	m ² m ²	148.826	
				RAZEM	148.826
10	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 43.39	m ² m ²	43.390	
				RAZEM	43.390
11	KNR-W 4-01 d.1 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 4.60*2+3.83*2+4.62*2+5.66*2	m m	37.420	
				RAZEM	37.420
12	KNR 0-21 4004- d.1 06 analogia	Ułożenie płyty osb gr. 15 mm na podłodze 43.39	m ² m ²	43.390	
				RAZEM	43.390
2		Mieszkanie NR 6			
13	KNR-W 2-02 d.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 5.10*4.20	m ² m ²	21.420	
				RAZEM	21.420
14	KNR-W 4-01 d.2 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 5.10*2+4.20*2	m m	18.600	
				RAZEM	18.600
15	KNR 0-21 4004- d.2 06 analogia	Ułożenie płyty osb gr. 15 mm na podłodze 21.42	m ² m ²	21.420	
				RAZEM	21.420
16	kal. zakładowa d.2	Budowa pieca kaflowego o pw. 0,74 m3 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 0-19 0930- d.2 06	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne z PCV o pow. do 1.5 m2 1.20*1.40	m ² m ²	1.680	
				RAZEM	1.680