
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Roboty instalacyjne
ADRES INWESTYCJI : Kowary ul. Polna 7
INWESTOR : ZEZK KOWARY
ADRES INWESTORA : Kowary ul.Dworcowa 11
BRANŻA : INSTALACYJNA

DATA OPRACOWANIA : 27.05.2010

Poziom cen :

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przyłącze			
1	KNR 2-01 d.1 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 15.0*0.90*2.0	m ³ m ³	27.000	
				RAZEM	27.000
2	KNR-W 2-18 d.1 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR-W 2-18 d.1 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 4.0	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 2-18 d.1 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 1	stud. stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	kal. zakłado- d.1 wa	Likwidacja szamba (wybranie ,dezynfekcja, rozbiórka kabin, zasypywanie , plan-towanie terenu) 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-18 d.1 0513-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. -1	[0.5 m] stud. [0.5 m] stud.	-1.000	
				RAZEM	-1.000
7	KNR-W 2-18 d.1 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 13.0*0.90*0.15	m ³ m ³	1.755	
				RAZEM	1.755
8	KNR-W 2-18 d.1 0511-03	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 13.0*0.90*0.15	m ³ m ³	1.755	
				RAZEM	1.755
9	KNR 2-01 d.1 0230-02	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV 13.0*0.90*1.5	m ³ m ³	17.550	
				RAZEM	17.550
10	KNR-W 2-15 d.1 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-kałnych o połączeniach wciskowych 3.8+1.20+6.50+3.60+2.0+2.5+2.5+2.80+3.0+2.50+2.80+3.0	m m	36.200	
				RAZEM	36.200
2		Inst wew.			
11	kal. zakłado- d.2 wa	Wydzielanie kabin w-c z pomieszczeń kuchni z płyt regipsowych z doprowa-dzeniem instalacji wod-kan i elektrycznej , wentylacyjnej oraz montaż urządzeń/ umywalka, muszla plus spłuczka/ wykonanie izolacji przeciw wilgo-ciowej podłogi w wydzielonym pomieszczeniu 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000