
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKAŃ
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. POCZTOWA 10 / 2, 3
INWESTOR : ZEZK
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : L. SKOWRON
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : S. KRZESLAK
DATA OPRACOWANIA : 20.07.2010

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Mieszkanie nr 3			
2	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45400000-1			
2.1	45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie KOD CPV 45420000-7			
2.2	45430000-0	Pokrywanie podłóg			
1	KNR-W 4-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²		
d.2.	0415-06				
2		3.0	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
3		Stolarka			
2	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow.	m ²		
d.3	1023-04	ponad 1.0 m ² 0.94*1.30*3	m ²	3.666	
				RAZEM	3.666
4		Roboty zduńskie			
3	KNR-W 2-02	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze ponad 1 m ³ typu	szt.		
d.4	1302-03	C-2 z kafli kwadratowych	szt.	1.000	
1				RAZEM	1.000
4	kw. własna	Wykonanie i montaż wentylacji wywiewnej dn 150/200 ocieplonej z blachy	mb		
d.4		ocynkowanej kompletnej / trójnik, skraplacz, wyczystka, daszek, przejście	mb	7.000	
		przez dach montaż kratki wentylacyjnej/ 7.0		RAZEM	7.000
5		Mieszkanie nr 2			
5	KNR-W 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm	m		
d.5	0417-02 ana- logia	3.50*6	m	21.000	
				RAZEM	21.000
6	KNR-W 4-01	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej	m ²		
d.5	0604-04	na istniejących stropach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	14.000	
		3.50*4.0		RAZEM	14.000
7	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyt osb gr 22 mm	m ²		
d.5	0819-03	3.50*4.45	m ²	15.575	
				RAZEM	15.575
8	KNR-W 4-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł	m		
d.5	0705-02	lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami	m	15.900	
		lub dachówkami (3.50+4.45)*2		RAZEM	15.900
9	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m		
d.5	1124-07	(3.50+4.45)*2	m	15.900	
				RAZEM	15.900
10	KNR-W 4-01	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
d.5	0819-07	(3.50*4.45)	m ²	15.575	
				RAZEM	15.575
11	KNR-W 2-02	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze ponad 1 m ³ typu	szt.		
d.5	1302-01	C-1 z kafli kwadratowych	szt.	1.000	
1				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
d.5	0412-01	3.50	m	3.500	
				RAZEM	3.500
13	kw. własna	Wykonanie i montaż wentylacji wywiewnej dn 150/200 ocieplonej z blachy	mb		
d.5		ocynkowanej kompletnej / trójnik, skraplacz, wyczystka, daszek, przejście	mb	7.000	
		przez dach montaż kratki wentylacyjnej/ 7.0		RAZEM	7.000