PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU
ADRES INWESTYCJI : KOWARY UL. ŁOMNICKA 14/1
INWESTOR : ZEZK
ADRES INWESTORA : KOWARY UL. DWORCOWA 11

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LESŁAW SKOWRON
DATA OPRACOWANIA : 14.11.2016R

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.11.2016R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**45421130-4**	**Instalowanie drzwi i okien**			
1 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m^2		
		0.90*2.0*2	m^2	3.600	
				RAZEM	**3.600**
2 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m^2		
		1.0*2.0	m^2	2.000	
				RAZEM	**2.000**
2	**45330000-9**	**Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne**			
3 d.2	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
4 d.2	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość			
		1.0	m		1.000
		2	msc.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
5 d.2	KNR-W 4-02 0125-01	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
6 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
7 d.2	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-kalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3.00	m	3.000	
				RAZEM	**3.000**
8 d.2	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
9 d.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-niach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	**2.000**
3	**45331000-6**	**Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych**			
10 d.3	KNR-W 2-15 0314-06 analogia	Kuchnia weglowa przenośna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
4	**45430000-0**	**Pokrywanie podłóg i ścian**			
11 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m^2		
		5.63*3.80+4.60*2	m^2	30.594	
				RAZEM	**30.594**
5		**Instalacja gazowa**			
12 d.5	KNR INS-TAL 0206-02	Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
13 d.5	KNR INS-TAL 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych	lokal.		

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 6097

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	lokal.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
14 d.5	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	**1.000**
15 d.5	KNR INS-TAL 0201-03	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	**10.000**
16 d.5	BCA 35-05-10	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną tynków wewnętrznych, bez gruntowania Zakres robót: 1. Przygotowanie powierzchni. 2. Dwukrotne malowanie.Przedmiaru (obmiaru) malowania dokonuje się w metrach kwadratowych (m2) powierzchni malowanej. Powierzchnię malowaną oblicza się w rozwinięciu, w świetle ścian surowych. Wysokość ścian mierzy się od poziomu podłogi do sufitu. Z powierzchni malowanej nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych, których powierzchnia nie przekracza 1 m2.	m^2		
		3.80*2.50*2+5.63*2.50*2+5.63*3.80+2.15*2.49*2+4.60*2.49*2+4.60*2.15	m^2	112.049	
				RAZEM	**112.049**
17 d.5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m^2		
		112.0	m^2	112.000	
				RAZEM	**112.000**
18 d.5	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
		10.0	m	10.000	
				RAZEM	**10.000**
19 d.5	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m^2		
		10.0	m^2	10.000	
				RAZEM	**10.000**

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 6097